



Lieferwerk: **FBB Hinwil**

Prüfstelle: **Consultest AG**

Gussasphalt - Deklaration 2024 MA 8 S

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code: G323						
Bindemittel:									
Ziel-Bitumen	B 35/50 NV								
- Dosierung in M-%	7.5	min. 6.8 M-%							
- löslicher Anteil in M-%	7.4	Toleranz EW = ± 0.5							
Zusätze:									
- Art:	---								
- Dosierung in M-%	---								
- löslicher Anteil in M-%	---								
Rückgewinnung aus Mischgut									
- Penetration: [1/10 mm]	33	20 ... 45							
- Erweichungspunkt R+K: max.	65	52 ... 70							
- Bindemittelabfluss	---								
Mineralstoffe Herkunft:									
- Füller	Hauri								
- feine Gesteinskörnung	Flüelen								
- grobe Gesteinskörnung	Rafzerfeld								
- Min.anteil Sand ≤ 2.0 mm o. Filler	58 M-%								
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	42 M-%								
Mineralkategorie	C 95/1	C 95/1							
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen									
- Sekundärsplitt M-%	10								
Recycling-Granulat									
- Rein Granulat Deckschicht M-%	---								
- Frässmat. Schutz+Bindersch.M-%	---								
- Raumdichte kg/m3	---		<table border="1"> <tr> <td>erfüllt</td> </tr> <tr> <td>Typprüfung</td> </tr> <tr> <td>Nummer: 0102-23-24,08682/23</td> </tr> <tr> <td>gültig bis: September 2028</td> </tr> <tr> <td>Konformitätserklärung</td> </tr> <tr> <td>ja</td> </tr> </table>	erfüllt	Typprüfung	Nummer: 0102-23-24,08682/23	gültig bis: September 2028	Konformitätserklärung	ja
erfüllt									
Typprüfung									
Nummer: 0102-23-24,08682/23									
gültig bis: September 2028									
Konformitätserklärung									
ja									
- Rohdichte kg/m3	---								
Eindringtiefe Statisch									
- 30min 40° 500 mm2	2.3	≤ 2.5 mm							
- Erhöhung nach 60 min.	0.3								
- 300min 22° 100 mm2	---								
Eindringtiefe Dynamisch									
- 2500 Prüfzyklen	2.5	≤ 3.0							
- 2500 - 5000 Prüfzyklen	0.7	≤ 1.3							
Korngrössenverteilung:	mm	Toleranz							
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%] 100								
(Norm SN EN 12697-1 / EN 933-1)	31.5 [M-%] 100								
	22.4 [M-%] 100								
	16.0 [M-%] 100								
	11.2 [M-%] 100								
	8.0 [M-%] 96	-8/+5							
	5.6 [M-%] 80								
	4.0 [M-%] 72	± 8							
	2.0 [M-%] 58	± 8							
	1.0 [M-%] 50								
	0.5 [M-%] 45								
	0.25 [M-%] 38								
	0.125 [M-%] 33								
	0.063 [M-%] 27.0	± 4							

Datum: **18.01.2024**

Stempel / Unterschrift
Belagswerk

FBB
Frischbeton- + Baustoff AG
HINWIL
Postfach, 8494 BAUMA ZH

Datum: **18.01.2024**

Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor

CONSULTEST AG
Deisrütstrasse 11
CH-8472 Ohringen

Datum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer